

1. Budowa altany drewnianej rekreacyjnej w miejscowości Ruszenice

1. Altana o wymiarach 6m x 4 m, wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego
2. Impregnowana drewnochronem
3. Słupy nośne wykonane z bali o nieregularnym, naturalnym kształcie wraz z wzmocnieniami i podporami o nieregularnym kształcie, zachowanie naturalnych krzywizn drewna.
4. Altana częściowo zabudowana z trzech stron (tył pełny + dwa boki zabudowane do połowy wysokości), z desek drewnianych o zachowanej strukturze naturalnej,
5. Dach wielospadowy, pokryty gontem bitumicznym w kolorze grafitowym. Odpowiednio zabezpieczony przed przeciekami i warunkami atmosferycznymi.
6. Wykończenie naturalne z widoczną strukturą słoików, miejscowo przypalone dla uzyskania efektu rustykalnego.
7. Podłoga drewniana, wykonana z desek o grubości min. 3 cm, szczelnie ułożona, zabezpieczona przed wilgocią.
8. Altana posadowiona na stopach betonowych wykonanych przez Wykonawcę.

2. Budowa altany drewnianej rekreacyjnej w miejscowości Grębenice

1. Altana o wymiarach 6m x 4 m, wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego
2. Impregnowana drewnochronem
3. Słupy nośne wykonane z bali o nieregularnym, naturalnym kształcie wraz z wzmocnieniami i podporami o nieregularnym kształcie, zachowanie naturalnych krzywizn drewna.
4. Altana częściowo zabudowana z trzech stron (tył pełny + dwa boki zabudowane do połowy wysokości), z desek drewnianych o zachowanej strukturze naturalnej,
5. Dach wielospadowy, pokryty gontem bitumicznym w kolorze grafitowym. Odpowiednio zabezpieczony przed przeciekami i warunkami atmosferycznymi.
6. Wykończenie naturalne z widoczną strukturą słoików, miejscami miejscowo przypalone dla uzyskania efektu rustykalnego.
7. Podłoga drewniana, wykonana z desek o grubości min. 3 cm, szczelnie ułożona, zabezpieczona przed wilgocią.
8. Altana posadowiona na stopach betonowych wykonanych przez Wykonawcę.

3. Budowa altany drewnianej rekreacyjnej w miejscowości Paszkowice

1. Altana o wymiarach 6m x 4 m, wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego
2. Impregnowana drewnochronem
3. Słupy nośne wykonane z bali o nieregularnym, naturalnym kształcie wraz z wzmocnieniami i podporami o nieregularnym kształcie, zachowanie naturalnych krzywizn drewna.

Załącznik 2 – opis przedmiotu zamówienia

4. Altana częściowo zabudowana z trzech stron (tył pełny + dwa boki zabudowane do połowy wysokości), z desek drewnianych o zachowanej strukturze naturalnej,
5. Dach wielospadowy, pokryty gontem bitumicznym w kolorze grafitowym. Odpowiednio zabezpieczony przed przeciekami i warunkami atmosferycznymi.
6. Wykończenie naturalne z widoczną strukturą słoików, miejscami miejscowo przypalone dla uzyskania efektu rustykalnego.
7. Podłoga drewniana, wykonana z desek o grubości min. 3 cm, szczelnie ułożona, zabezpieczona przed wilgocią.
8. Altana posadowiona na stopach betonowych wykonanych przez Wykonawcę.