

1. Część I - „Fundusz sołecki – Malków - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”

a) Przygotowanie terenu:

- wytyczenie i oznakowanie obszaru robót, dz. nr ew. 59 ob. Malków
- zdjęcie humusu oraz korytowanie gruntu rodzimego
- wyrównanie i zagęszczenie podłoża.

b) Wykonanie podbudowy:

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku/żwiru
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy zgodnie z sztuką budowlaną .

c) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej:

- rozścielenie warstwy podsypki piaskowej,
- ułożenie kostki brukowej betonowej Holland 6 cm w kolorze czerwonym/ceglastym, w ilości około 55m²-75m² (w zależności od wariantu),
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z wypełnieniem spoin piaskiem,
- przycięcie kostki w miejscach wymagających dopasowania.

d) Obrzeża i elementy wykończeniowe:

- ustawienie obrzeży, krawężników 100x20x6 cm koloru szarego około 25 mb
- zasypanie i zagęszczenie przestrzeni przy obrzeżach,
- wykonanie ewentualnych spadków.

Prace porządkowe i odbiorowe:

- usunięcie nadmiaru gruntu i odpadów powstałych w trakcie robót, składowanie na terenie inwestycji.
- uporządkowanie terenu,
- przekazanie zamawiającemu wykonanego odcinka.

1) Wariant I:

Wszystko powyżej wymienione dla min 55 m² kostki.

2) Wariant II

Wszystko powyżej wymienione dla max 75 m² kostki.

3) Wariant II zakup materiałów:

- a) kostka brukowa betonowa Holland 6 cm w kolorze czerwonym/ceglastym, w ilości około 20m²
- b) krawężniki 100x20x6 cm koloru szarego, około 18 mb
- c) piasek/ żwir, kruszywo łamane.

2. Część II - „PRZYSTANEK (nie tylko) AUTOBUSOWY w MALKOWIE, czyli miejsce nie tylko dla podróżnych, ale i punkt informacji historyczno - regionalnej z mapą GMINY ŻARNÓW o atrakcjach turystycznych regionu”

1) wykonanie usługi (materiał w posiadaniu Solectwa):

a) Przygotowanie terenu:

- wytyczenie i oznakowanie obszaru robót, dz. nr ew. 144 ob. Malków
- zdjęcie humusu oraz korytowanie gruntu rodzimego
- wyrównanie i zagęszczenie podłoża.

b) Wykonanie podbudowy:

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku/żwiru
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy zgodnie z sztuką budowlaną .

c) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej:

- rozścielenie warstwy podsypki piaskowej,
- ułożenie kostki brukowej betonowej Holland 6 cm w kolorze czerwonym/ceglastym, w ilości około 20m²
- wykonanie 6 stóp betonowych 30x30 cm pod przyszłą konstrukcję przystanku autobusowego.
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z wypełnieniem spoin piaskiem,
- przycięcie kostki w miejscach wymagających dopasowania.

d) Obrzeża i elementy wykończeniowe:

- ustawienie obrzeży, krawężników 100x20x6 cm koloru szarego, około 18 mb
- zasypanie i zagęszczenie przestrzeni przy obrzeżach,
- wykonanie ewentualnych spadków.

Prace porządkowe i odbiorowe:

Załącznik 2 – opis przedmiotu zamówienia

-usunięcie nadmiaru gruntu i odpadów powstałych w trakcie robót, składowanie na terenie inwestycji.

-uporządkowanie terenu.