

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316200-7	Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45317000-2	Inne instalacje elektryczne
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SKÓRKOWICACH
ADRES INWESTYCJI:	Dz. nr ew. 493 Obręb: Skórkowice gm. Paradyż
NAZWA INWESTORA:	GMINA ŻARNÓW
ADRES INWESTORA:	UL. OPOCZYŃSKA 5 26-330 ŻARNÓW

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalacyjna elektryczna                      Tomasz Różycki

DATA OPRACOWANIA:                      2025-08-27

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2025-08-27

Data zatwierdzenia

## **CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU**

Remont budynku Świetlicy wiejskiej w Skórkowicach wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., elektryczną. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się remont tynków, posadzek, stolarki drzwiowej oraz instalacji ogrzewania i elektrycznej wraz z dostosowaniem instalacji wod-kan nowe podejścia instalacyjne.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR AT-14 0110-01	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		23 + 23 + 6	m	52,000	
				RAZEM	52,000
4	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
6	KNR 5-14 0513-05	Montaż sygnalizatorów akustycznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 5-18 1707-04	Osprzęt instalacyjny na tynku - gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNR AT-14 0105-02	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNR AT-14 0108-03	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż modułu RJ45 w panelu	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR AT-14 0111-02	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000