

1. Część I – Wykonanie podbudowy pod altanę (około 20 mb) w ramach zadania pn.: „Fundusz solecki – Malków – wykonanie altany”

a) Przygotowanie terenu:

- wytyczenie i oznakowanie obszaru robót, dz. nr ew. 59 ob. Malków
- zdjęcie humusu oraz korytowanie gruntu rodzimego
- wyrównanie i zagęszczenie podłoża.

b) Wykonanie podbudowy:

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku/żwiru
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy zgodnie z sztuką budowlaną .

c) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej:

- rozścielenie warstwy podsypki piaskowej,
- ułożenie kostki brukowej betonowej Holland 6 cm w kolorze czerwonym/ceglastym, w ilości około 20m2,
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z wypełnieniem spoin piaskiem,
- przycięcie kostki w miejscach wymagających dopasowania.

d) Obrzeża i elementy wykończeniowe:

- ustawienie obrzeży, krawężników 100x20x6 cm koloru szarego około 25 mb
- zasypanie i zagęszczenie przestrzeni przy obrzeżach,
- wykonanie ewentualnych spadków.

Prace porządkowe i odbiorowe:

- usunięcie nadmiaru gruntu i odpadów powstałych w trakcie robót, składowanie na terenie inwestycji.
- uporządkowanie terenu,
- przekazanie zamawiającemu wykonanych prac.