

Budowa altany drewnianej rekreacyjnej w miejscowości Malków w ramach zadania: „Fundusz sołecki – Malków – wykonanie altany”

1. Altana o wymiarach 3 m x 6 m, wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego.
2. Zabezpieczona impregnatem ochronno – dekoracyjny (3w1) w wybranym kolorze.
3. Słupy nośne 14 cm x 14 cm., krokwie, miecze 14 cm x 7 cm.
4. Altana częściowo zabudowana z trzech stron (trzy boki zabudowane do połowy wysokości), z desek drewnianych.
5. Dach dwuspadowy/ czterospadowy, pokryty gontem w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Odpowiednio zabezpieczony przed przeciekami i warunkami atmosferycznymi z orynnowaniem.
6. Okap dachu wysunięty poza podstawę po 30 cm na spadzie oraz 20 cm w szczytach. Obróbki blacharskie szczytowe.
7. Altana posadowiona na blokach betonowych wykonanych przez Wykonawcę.
8. Wyposażenie altany: 2 stoły o wymiarach ok 2,0 m x 1 m oraz 4 ławki o wymiarach ok. 2 m x 0,35 m
9. Wysokość w szczycie min 3 m.