

1. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wierchowisku”

w skład czego wchodzi:

- 1) Wykonanie opaski wokół budynku 40 cm + obrzeże (ok. 50 mb.),**
- 2) Wykonanie schodów do budynku x 2 (ok. 2-3 stopnie),**
- 3) Wykonanie chodnika pomiędzy schodami – opaska o szerokości 1 m (ok. 18 mb),**
- 4) Wykonanie chodnika od budynku do jezdni – furtki o szerokości 1 m (ok. 25mb),**
- 5) Ułożenie obrzeży (wzdłuż wjazdu) na działce pomiędzy wjazdami (ok. 50 mb).**

a) Przygotowanie terenu:

- wytyczenie i oznakowanie obszaru robót, dz. nr ew. 850 obręb Wierchowisko
- zdjęcie humusu oraz korytowanie gruntu rodzimego
- wyrównanie i zagęszczenie podłoża.

b) Wykonanie podbudowy:

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku/żwiru
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy zgodnie ze sztuką budowlaną.

c) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej:

- rozścielenie warstwy podsypki piaskowej,
- ułożenie kostki brukowej betonowej Holland 6 cm w kolorze grafitowym,
- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z wypełnieniem spoin piaskiem,
- przecięcie kostki w miejscach wymagających dopasowania.

d) Obrzeża i elementy wykończeniowe:

- ustawienie obrzeży, krawężników 100x20x6 cm koloru szarego,
- zasypanie i zagęszczenie przestrzeni przy obrzeżach,
- wykonanie ewentualnych spadków.

Prace porządkowe i odbiorowe:

- usunięcie nadmiaru gruntu i odpadów powstałych w trakcie robót, składowanie na terenie inwestycji.
- uporządkowanie terenu,
- przekazanie zamawiającemu wykonanego odcinka.