

Cześć I

Budowa altany drewnianej rekreacyjnej wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej pod altaną w miejscowości Małków w ramach zadania: „Fundusz sołecki – Małków – wykonanie altany”

ALTANA

1. Altana o wymiarach 3 m x 6 m, wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego.
2. Zabezpieczona impregnatem ochronno – dekoracyjny (3w1) w wybranym kolorze.
3. Słupy nośne 14 cm x 14 cm., krokwie, miecze 14 cm x 7 cm.
4. Dach czterospadowy, pokryty gontem w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Odpowiednio zabezpieczony przed przeciekami i warunkami atmosferycznymi z orynnowaniem.
5. Okap dachu wysunięty poza podstawę po 30 cm na spadzie.
6. Altana posadowiona na blokach betonowych wykonanych przez Wykonawcę.
7. Wysokość w szczycie min 3 m.

PODBUDOWA

1. Przygotowanie terenu:
 - wytyczenie i oznakowanie obszaru robót, dz. nr ew. 59 ob. Małków
 - zdjęcie humusu oraz korytowanie gruntu rodzimego
 - wyrównanie i zagęszczenie podłoża.
2. Wykonanie podbudowy:
 - ułożenie warstwy odsączającej z piasku/żwiru
 - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 - zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej:
 - rozścielenie warstwy podsypki piaskowej,
 - ułożenie kostki brukowej betonowej Holland 6 cm w kolorze czerwonym/ceglastym, w ilości około 20m²,
 - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z wypełnieniem spoin piaskiem,
 - przycięcie kostki w miejscach wymagających dopasowania.
4. Obrzeża i elementy wykończeniowe:
 - ustawienie obrzeży, krawężników 100x20x6 cm koloru szarego około 25 mb
 - zasypanie i zagęszczenie przestrzeni przy obrzeżach,
 - wykonanie ewentualnych spadków.
5. Prace porządkowe i odbiorowe:
 - usunięcie nadmiaru gruntu i odpadów powstałych w trakcie robót, składowanie na terenie inwestycji.
 - uporządkowanie terenu,
 - przekazanie zamawiającemu wykonanych prac.