

Wszyscy Wykonawcy

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym **na dostawę i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Soczówkach** wpłynęły zapytania o następującej treści:

1) Proszę o udostępnienie wzoru umowy/ zamówienia

Wzór umowy będzie udostępniony na późniejszym etapie.

2) Czy klimatyzatory mają być ściennie?

Tak, klimatyzatory powinny być ściennie.

3) Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia?

Pomieszczenia znajdują się na parterze.

4) Proszę o udostępnienie rzutów.

Rzuty budynku stanowią załącznik nr 1 do uzupełnienia rozeznania cenowego.

5) Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z klimatyzatorów?

Skraplanie do każdego z klimatyzatorów należy poprowadzić na zewnątrz budynku.

6) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z klimatyzatorów?

Skropliny będzie można odprowadzać grawitacyjnie.

7) Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany oraz ile budynek ma kondygnacji.

Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na elewacji budynku.

8) Jaka jest wymagana gwarancja?

Wymagana gwarancja za sprzęt to minimum 24 miesiące.

9) Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji? Jeśli tak proszę powiedzieć ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?

W ofercie należy ująć przeglądy okresowe sprzętu w okresie trwania gwarancji raz w roku.

10) Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z pomieszczeń.

Klimatyzatory będą zasilane z rozdzielni.

11) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów.
Należy dostosować do planowanego do klimatyzowania pomieszczenia według załączonego rzutu.

12) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów
Należy dostosować do planowanego do klimatyzowania pomieszczenia według załączonego rzutu.

13) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).

Instalacja elektryczna do każdego z klimatyzatorów zostanie wykonana przez zamawiającego.

14) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach? Jeśli nie to jak?

Instalacja chłodnicza i odprowadzanie skroplin należy poprowadzić w korytkach.

15) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo w korytkach.

Instalacja elektryczna zostanie wykonana przez zamawiającego.

16) Proszę o podanie metrów instalacji freonowej do poszczególnych klimatyzatorów
Należy dostosować do planowanego do klimatyzowania pomieszczenia według załączonego rzutu.

17) Proszę o określenie miejsca montaż agregatów - na ścianie budynku, na dachu, czy posadowione na ziemi?

Agregat powinien być zamontowany na zewnątrz na elewacji budynku

18) Czy montaż skroplin jest możliwy za ścianę budynku? Jeśli nie, proszę wskazać sposób montażu i ilość metrów instalacji.

Skraplanie do każdego z klimatyzatorów należy poprowadzić na zewnątrz budynku.

*(-) Krzysztof Nawrocki
Burmistrz Miasta i Gminy Żarnów*